

Datablad

Titel:	§ 16a miljøgodkendelse af husdyrbruget Væggedalen 7, 9500 Hobro
Godkendelsestype:	§ 16a stk. 2, husdyrbrug med mere end 750 årssøer (IE)
Dato for afgørelse:	x. x. 2025
Ansøger og ejer af ejendommen:	Kasper Dahl Andersen, Hedeagervej 6, 9500 Hobro Tlf. 22 67 12 56 Mail: kasper@hviidagergaard.dk
Ejer af husdyrholdet:	Hviidagergaard A/S, Cvr 45722740, v) Kasper Dahl Andersen
Husdyrbrugets adresse:	Væggedalen 7, 9500 Hobro
CVR-nr, ansøger:	35081070
CHR nr:	93262
Ejendomsnr:	1000002737
Matrikel-nr:	15a, Nr. Onsild By, Nr. Onsild
Andre husdyrbrug drevet af ansøger:	Skivevej 118, 9500 Hobro Hedeagervej 6, 9500 Hobro Hedeagervej 3, 9500 Hobro Væggedalen 3, 9500 Hobro
Biaktiviteter:	Ingen
Tilsynsmyndighed:	Mariagerfjord Kommune, Miljø og Klima Østergade 22, 9510 Arden Tlf.: 97113000
Konsulent ansøger:	Miljø & Natur Landbrugsrådgivning Jakob Altenborg Mail: jakob@miljoeognatur.dk Tlf: 26259791
Ansøgningsskema:	250411
Ansøgning indsendt:	29.04.2025
Version:	10
Miljøsagsbehandler:	Meri An G. Herskind, Mariagerfjord Kommune
Konsulent kommune:	Niras A/S att. Grete Mørch Sørensen, gmso@niras.dk
Kvalitetssikring:	Meri Ann G. Herskind, Mariagerfjord Kommune

Indholdsfortegnelse

1. AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
BAGGRUND	3
<i>Miljøgodkendelse</i>	<i>4</i>
<i>Retsvirkning</i>	<i>5</i>
<i>Orientering om generelle regler</i>	<i>6</i>
2. VILKÅR.....	7
3. VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR VILKÅR	16
<i>Generelle vilkår</i>	<i>16</i>
<i>Husdyrbrugets anvendelse af BAT</i>	<i>16</i>
<i>Husdyrbrugets anlæg</i>	<i>19</i>
<i>Gener</i>	<i>22</i>
<i>Forurening</i>	<i>25</i>
<i>Natur</i>	<i>27</i>
<i>Egenkontrol</i>	<i>30</i>
4. OFFENTLIGGØRELSE.....	30
FOROFFENTLIGHED	30
NABO-/PARTSHØRING.....	30
OFFENTLIGGØRELSE	30
5. KLAGEVEJLEDNING	31
6. RETSBESKYTTELSE	32
7. BILAG.....	33
<i>Bilag 1 -Husdyrbrugets beliggenhed.</i>	<i>34</i>
<i>Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport.....</i>	<i>35</i>
<i>Bilag 3. Oversigtskort over ejendommens bygninger</i>	<i>36</i>
<i>Bilag 4. Produktionsarealer</i>	<i>37</i>
<i>Bilag 5. Udpegningsgrundlaget.....</i>	<i>49</i>
<i>Bilag 6. Beplantning ved ny klimastald</i>	<i>51</i>
<i>Bilag 7. Bilag IV arter</i>	<i>52</i>
<i>Bilag 8. Høringssvar og kommentarer til høringssvar.....</i>	<i>53</i>



1. Afgørelse om miljøgodkendelse

Baggrund

Kasper Dahl Andersen ansøger om § 16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven på ejendommen Væggedalen 7, 9500 Hobro.

Ansøgningen om godkendelse er indkommet den 29. april 2024 med skema nr. 250411.

Ejendommen ligger tæt på ejendommen Væggedalen 3. De to ejendomme har samme ejer og er ved at blive matrikuleret sammen til én ejendom. Husdyrholdene på de to anlæg bliver derfor godkendt samlet i denne § 16 a miljøgodkendelse.

Der ligger ikke andre ejendomme med husdyrhold indenfor 100 m eller indenfor halvdelen af geneafstanden til enkeltnebo (237 m) så der er ikke andre, der skal med i miljøgodkendelsen.

De to ejendomme fik den 5. juli 2011 en samlet § 12 miljøgodkendelse, da det dengang blev vurderet, at de var teknisk og forureningsmæssigt forbundet. Miljøgodkendelsen omfattede et sohold på 4000 søer og en udvidelse med 3 stalde. Kun en af de tre stalde er blevet bygget; den der nu hedder løbe/drægtighedstald.

Senere ønskede ejer at omlægge produktionen til slagtesvin og den 24. maj 2023 blev der meddelt en § 16 a miljøgodkendelse til hver af de to ejendomme. Miljøgodkendelserne omfattede udelukkende slagtesvin.

Ifølge CHR (Jordbrugsanalyser) har dyreholdet de seneste år været:

	2022	2023	2024	2025
Væggedalen 7	2300 søer, polte, smågrise	200 søer, smågrise	1000 søer	1500 søer
Væggedalen 3	840 søer, 650 polte	0 søer	1 so	0 søer

Det vurderes derfor, at begge godkendelserne fra 2023 til slagtesvin ikke er taget i brug. Det vurderes desuden, at godkendelsen fra 2011 til sohold på Væggedalen 3 stadig er gældende, da året 2025 ikke er udløbet p.t., og der er derfor ikke sket kontinuitetsbrud.

Den lovlige nudrift, der er tilladt og taget i brug, og ikke er bortfaldet efterfølgende, er derfor fastlagt i § 12 godkendelsen fra 2011 og omfatter de stalde og gyllebeholdere, som er taget i brug. Den nye løbe/drægtighedsstald fra 2011 (i 2011 kaldet stald 1.1.20 eller stald 28) blev dog kun taget delvist i brug, idet kun staldafsnittet på 970 m² produktionsareal har været anvendt til dyrehold. Resten af stalden har været maskinhus/lade. Nu ønskes resten af stalden på 1487 m² produktionsareal også anvendt til dyrehold. I 2011 var der krav om virkemidlet gyllekøling med en ammoniakreduktion på 16,5 % i denne stald, og kravet videreføres, både i det eksisterende staldafsnit og i det nye staldafsnit.

Løbe/drægtighedsstalden blev opført som en bygning med et større areal end det, der var ansøgt som stald i 2011. Der blev således givet byggetilladelse også til maskinhusdelen, der nu inddrages til stald.

En række af de gamle stalde er blevet revet ned i 2023. Produktionstilladelsen i dem betragtes som gældende i 3 år dvs. indtil 2026, da de vil kunne genopføres, og de indgår derfor i nudriften.

8-års driften i 2017 er den samme som nudriften. Produktionsarealet i de gamle stalde, der nu er revet ned, svarer i størrelse til de to nye stalde, der ansøges om:

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til at bygge en ny klimastald til smågrise og polte, et foderlager samt en forlængelse af farestalden, og en drivgang.

Det samlede ansøgte produktionsareal udgør i alt 10.472 m², heraf 5.717 m² i eksisterende bygninger + nye bygninger på 4.755 m².

Ejendommen vil i forbindelse med miljøgodkendelsen overgå til m² – modellen, hvilket vil give en større fleksibilitet i produktionen.

Miljøgodkendelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 2 til husdyrbruget på Væggedalen 7, 9500 Hobro.

Der meddeles miljøgodkendelse til et sohold med smågrise i de eksisterende bygninger samt to nyetablerede stalde med et produktionsareal på 10.472 m².

Husdyrgødning fra produktionen håndteres som flydende husdyrgødning. Gyllen opbevares i 3 gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 2.016 m².

Der gives tilladelse til en samlet ammoniakemission på 8.840 kg NH₃-N/ha/år fra stalde og gødningslagre.

Godkendelsen omfatter følgende bygninger:

- Farestald. Eksisterende farestald med 1476 m² produktionsareal
- Farestald 2. Ny tilbygning med 544 m² produktionsareal
- Løbe/drægtighedsstald. Eksisterende staldbygning med 2457 m² produktionsareal
- Klimastald. Ny stald til smågrise og polte med hhv. 3985 og 226 m² produktionsareal
- Drægtighedsstald (tidligere Væggedalen 3). Eksisterende stald på 1624 m², som udvides med 160 m² produktionsareal
- Tre eksisterende gylletanke med et samlet overfladeareal på 2.016 m²

Derudover søges der om etablering af nye driftsbygninger til ejendommen:

- En bygning i forlængelse af klimastalden på 441 m², der skal anvendes til foderlager.
- En drivgang mellem drægtighedsstalden på Væggedalen 3 og løbe/drægtighedsstalden på nr. 7 på 3 m x 175 m (525 m²).

Godkendelse:

Miljøgodkendelsen meddeles på en række vilkår, som står i kapitel 2. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende begrundelse i kapitel 3.

Mariagerfjord Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes dels ved de regelmæssige tilsyn, som er fastlagt af Miljøstyrelsen og dels, når der er behov for det.

Husdyrbruget skal herudover, til enhver tid, overholde de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afgørelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er en lejer af bygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

Miljøkonsekvensvurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt tekstbilag i form af miljøansøgning og miljøkonsekvensrapport, som krævet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt A, B, C, E og F. Det vejledende maksimale BAT-emissionsniveau for ammoniakemission er overholdt med 18 kg NH₃-N pr. år. BAT-kravet er max 8.858 kg NH₃-N pr. år (stalde + lager).

Ansøgers miljøkonsekvensrapport er vedlagt som Bilag 4. Der er henvist til beskrivelserne i miljøgodkendelsens kapitel 3 "Vurdering og begrundelse for vilkår".

Mariagerfjord Kommune har inddraget ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten i sagsbehandlingen, og har inddraget relevante oplysninger, der er fremkommet via høringerne i forbindelse med forannoncering af ansøgningen og i forbindelse med udkastet. Mariagerfjord Kommune har på denne baggrund undersøgt projektets indvirkning på miljøet. Den begrundede konklusion med de relevante vilkår er indarbejdet i denne godkendelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Retsvirkning

Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af husdyrbruglovens § 16 a (LBK nr. 1065 af 21. august 2025) og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af miljøgodkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se husdyrbruglovens § 59a, stk. 1.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2).

Hvis den meddelte miljøgodkendelse derefter ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens § 59a, stk. 2.

Miljøgodkendelsen skal revurderes, når der er gået 8 år fra meddelelsen.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder nedrivningstilladelse og byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af kapitel 5.

Orientering om generelle regler

Lovkrav om effektiv rengøring

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsrum, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet

Lovgivningen omkring ovenstående findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Udover nedenstående vilkår er der en række krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som skal opfyldes, da ejendommen er et IE-husdyrbrug. Det drejer sig om §§ 51 – 60. Disse krav stilles derfor ikke som vilkår.

Meri Ann G. Herskind

Agronom

Miljø og Klima, den XXXXX

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Vilkårene skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når godkendelsen tages i brug.
- 2) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne godkendelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 3) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Mariagerfjord Kommune inden for en måned.

Husdyrbrugets staldanlæg og husdyrgødningsopbevaringsanlæg

Nye bygninger og nye produktionsarealer

- 4) Der kan opføres en ny klimastald på 5333 m² bruttoareal. Stalden skal placeres som vist på Bilag 1. Stalden skal opføres i elementer af søsten og med gråt tag.
- 5) I forlængelse af klimastalden mod syd kan der opføres en foderbygning på 882 m². Foderbygningen skal opføres i samme materialer som klimastalden.
- 6) Der kan opføres en ny farestald 2 på 716 m² bruttoareal som en forlængelse af den eksisterende farestald mod nord.
- 7) Der kan ske en udvidelse af produktionsarealet med 1487 m² inde i den eksisterende løbe/drægtighedsstald. Den nye stalddel skal indrettes med afløb til gyllesystem.
- 8) Der kan ske en udvidelse af produktionsarealet med 160 m² inde i den eksisterende drægtighedsstald (på tidligere Væggedalen 3).
- 9) Der kan opføres en ny drivgang på 3 m x 175 m og med 3 m højde mellem drægtighedsstalden ved nr. 3 og den anden løbe/drægtighedsstald ved nr. 7, se Bilag 1. Drivgangen anføres ikke som produktionsareal, men skal opfylde kravet om regelmæssig rengøring i § 47 i bekendtgørelse nr. 1089/2024.

10) Sammatrikuleringen af de to ejendomme Væggedalen 7 og Væggedalen 3 skal foretages før, miljøgodkendelsen tages i brug.

11) De ovennævnte udvidelser medfører øget forurening, og derfor skal afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 overholdes. Et foreløbigt matrikelskel kan ses på husdyrgodkendelse.dk, men er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Mariager Kommune har vurderet muligheden for eventuelt at meddele dispensation fra afstandskravene og har besluttet, at der ikke skal gives dispensation i denne konkrete sag. Det betyder, at de naboskel, som skal fastlægges i forbindelse med sammatrikuleringen af Væggedalen 7 og Væggedalen 3, skal tegnes således, at afstandskravene vil blive overholdt.

Nærmere bestemt skal ansøger være opmærksom på, at den nye klimastald og den nye farestald 2 skal ligge mindst 30 m fra naboskellet mod syd, at den eksisterende løbe/drægtighedsstald skal ligge mindst 30 m fra naboskellet mod syd, og at den eksisterende drægtighedsstald (ved nr. 3) skal ligge mindst 30 m fra naboskellet mod syd og øst. Samtidig skal gyllebeholderen ved nr. 3 ligge mindst 30 m fra naboskellet mod nord, syd og øst.

Indretning og drift

12) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi som anført herunder:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Klimastald	5333	Mekanisk ventilation	6 m	(#780529) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	226
				(#780528) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	3985
Farestald	2300	Mekanisk ventilation	6 m	(#780530) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	1476
Løbe/drægtighedsstald	3424	Mekanisk ventilation	6 m	(#804820) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	970
				(#780535) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	1487
Drægtighedsstald	2350	Mekanisk ventilation	6 m	(#780544) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	160
				(#780541) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	1624
Farestald 2	716	Mekanisk ventilation	6 m	(#796056) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	544
Sum						10472

For bygningsoversigt med staldnavne, se Bilag 1. For opmålte produktionsarealer, se Bilag 2.

Flexgruppen er defineret således:

**Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen**

Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv

Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv

Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

13) Husdyrbruget godkendes til gødningsopbevaring som anført herunder:

Opbevaringsanlæg			
Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (reduktion i %)	Gødningsopbevaringsareal (m ²)
Gylletank 1	Teltoverdækning	50 %	555
Gylletank 2	Teltoverdækning	50 %	746
Gylletank 3 (ved nr. 3)	ingen		715
Samlet areal			2016

14) Der skal etableres teltoverdækning med indvendigt skørt på gyllebeholder 1 og 2 ved Væggedalen 7.

15) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Dugen må højst stå åben i et døgn.

16) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Skader og reparation noteres i en logbog.

Teknologi i staldeGyllekøling

17) Gyllekanalerne med linespil i den eksisterende løbe/drægtighedsstald på i alt 1800 m² skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

18) Varmepumpen skal levere en specifik køleeffekt på mindst 11,6 W/m². Dette giver en ammoniakreduktion på 16,5 %.

19) Ved en driftstid på 8760 timer om året giver dette en årlig køleydelse på 183.000 kWh.

20) Gyllekanalerne med rørudslusning i den nye farestald 2 på 544 m² skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

21) Varmepumpen skal levere en specifik køleeffekt på mindst 11,6 W/m². Dette giver en ammoniakreduktion på 9,3 %.

22) Ved en driftstid på 8760 timer om året giver dette en årlig køleydelse på 55.000 kWh.



- 23) Gyllekanalerne med rørudslusning i den nye klimastald på 2500 m² skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- 24) Varmepumpen skal levere en specifik køleeffekt på mindst 30,2 W/m². Dette giver en ammoniakreduktion på 22 %.
- 25) Ved en driftstid på 8760 timer om året giver dette en årlig køleydelse på i alt 661.000 kWh.
- 26) Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den årlige køleydelse målt i kWh.
- 27) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- 28) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- 29) Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Landskab

- 30) Den eksisterende beplantning langs den interne kørevej nord for den nye farestald 2 og den nye klimastald skal bibeholdes og vedligeholdes. Beplantningen skal føres forbi den nye klimastald mod øst, så indsigten til stalden fra vejen er sløret (se Bilag 5), gerne med enkeltrækkede levende hegn.
- 31) Eksisterende beplantning vest for anlægget skal bibeholdes og vedligeholdes i en grad, så indsynet til staldbygningerne sløres.

Husdyrbrugets ophør

- 32) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til kommunen. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
 - A. Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler mv. skal tømmes og rengøres.
 - B. Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes, tages den ud af drift som beskrevet i 10-års beholderkontrollen.
 - C. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning og rengøres.
 - D. Olietanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.
- 33) Oplag af husdyrgødning skal bortskaffes og stalde, lader og pladser m.v. skal rengøres.
- 34) Opbevaring af foder herunder ensilagestakke skal bortskaffes.

35) Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativer (se afsnittet om affald).

Gener

Lugt

- 36) Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at fodringssystemet holdes rent og staldsektioner med dertil hørende ventilationsanlæg rengøres mellem hvert hold.
- 37) Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøgodkendelse.

Støj

- 38) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal indenfor 15 m fra boligen, må ikke overskride grænseværdierne angivet i tabellen herunder:

Dag	Tidsinterval	Grænseværdi dB(A)	Midlingstid
Hverdage	07.00 – 18.00	55	8 timer
Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45	8 timer
Aften	18.00 – 22.00	45	1 time
Nat	22.00 – 07.00	40	½ time

Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Dog kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 39) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger grænseværdierne angivet i tabellen herunder:

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsinterval	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
---------------------	------------	--------------	--------------------------------



85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

40) Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/-beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at de ovenstående vilkår er overholdt.

- A. Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.
- B. Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
- C. Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
- D. Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.
- E. Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".
- F. De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.
- G. Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden. Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Lys

41) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt.

Skadedyr



42) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.

43) Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Management og egenkontrol

44) Følgende egenkontrollodata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden:

- a) Udbedring af skader på gyllebeholderne.
- b) Årlige opgørelser af el-, olie- og vandforbrug.
- c) Affald
 - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
 - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.
- d) Sikring af jord og grundvand:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.

Energiforbrug

45) Ved nyanskaffelser af driftsanlæg og -maskiner skal der, i det omfang det ligger inden for en rimelig økonomisk ramme, anvendes den bedst tilgængelige teknologi.



- 46) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, så vandspild minimeres. Ejendommen skal registrere vandforbruget mindst én gang årligt og nedskrive tallene i en logbog, med henblik på at minimere forbruget.

Gyllekøling

- 47) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmer samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer.
- 48) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 7 dage.

Forurening

Vaskeplads og spildevand

- 49) Vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Gødningshåndtering

- 50) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning på mindst 9 måneder.
- 51) Al håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles.
- 52) Hvis der anvendes fastmonteret pumpe på gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogn ske på et befæstet areal med opsamling af spild til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder.
- 53) Udliveringsramper skal være sikret, så vaskevand og husdyrgødning ikke forurener jord og vandløb, fx indrettet med afløb til gyllesystemet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 54) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.

- 55) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opslugningsmateriale (eks. kattegrus) til opsamling af evt. spild.
- 56) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opslugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- 57) Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet må ikke uden en forudgående tilladelse fra Mariagerfjord Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål, der ikke er normale på et husdyrbrug.
- 58) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 59) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- 60) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning af olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Uheld

- 61) Beredskabsplanen, der er udarbejdet iht. kravene i § 53 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal være let tilgængelig, og planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres og revideres mindst 1 gang om året, samt efter uheld.

3. Vurdering og begrundelse for vilkår

Miljøgodkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Ansøgers beskrivelse af projektet kan ses i Bilag 4 Miljøkonsekvensrapporten.

Generelle vilkår

Udover ovenstående vilkår er der en række krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1089/2024 med eventuelle senere ændringer), som skal opfyldes fra datoen for denne § 16 a IE-miljøgodkendelse. Det drejer sig om §§ 51 – 60. Disse krav stilles derfor ikke som vilkår.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er desuden vigtigt, at Mariagerfjord Kommune altid orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen. Der stilles vilkår herom.

Husdyrbrugets ophør

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit C1.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår om oprydning for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at undgå forureningsfare ved ophør (§ 45 stk. 1, nr. 12).

Husdyrbruget er omfattet af IE-direktivet, og skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i Jordforureningsloven.

For at kommunen kan være orienteret om driftsophøret, stilles der vilkår om at oplyse om driftsophør.

Ved eventuel nedsættelse af dyreholdet til under IE-grænsen skal vilkårene i denne godkendelse og IE-kravene i godkendelsesbekendtgørelsen stadig opfyldes; indtil en ny godkendelse foreligger.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.9 og C.2.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en vurdering af anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi således, at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb,

der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologier til nedbringelse af forurening.

BAT ammoniak

Ved fastlæggelse af BAT-niveauet for ammoniak anvendes beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. BAT-kravet beregnes ud fra EU's BAT-konklusion fra 21. februar 2017, som det fremgår af husdyr-godkendelsesbekendtgørelsen. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte hvilke virkemidler, der tages i anvendelse for at opfylde BAT-emissionsgrænseværdien.

Hvorvidt virksomheden lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af, hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder.

BAT-krav stilles for emissionen fra staldene, men ansøger kan vælge at inddrage emissionen fra lagre, herunder virkningen af teltoverdækning.

BAT-kravet beregnes ud fra den ansøgte driftsfase i husdyrgodkendelse.dk. Hvis der i en tidligere godkendelse er stillet krav om anvendelse af virkemidler, dvs. i nudriften, skal der foretages en scenarieberegning, hvor der indsættes de påkrævede virkemidler.

I denne sag blev der meddelt en fælles godkendelse for Væggedalen nr. 3 og nr. 7 den 5. juli 2011. Godkendelsen omfattede udelukkende sohold, og der var krav om gyllekøling med en reduktion på 16,5 % i løbedrægtighedsstalden. Efterfølgende blev der meddelt 2 godkendelser, en til hver ejendom, den 24. maj 2023. Godkendelserne omfattede udelukkende slagtesvin, men disse godkendelser blev aldrig taget i brug; der er stadig sohold (eller gældende tilladelse til sohold indenfor 3 år) på begge ejendomme. Der er derfor foretaget en scenarieberegning med det dyrehold og det krav, der blev tilladt i 2011 og efterfølgende taget i brug og ikke er bortfaldet (se beskrivelse under Baggrund). Scenariet har skemanr. 249091.

I den nuværende ansøgning er de eksisterende stalde derfor angivet som "Eksisterende staldafsnit, BAT krav fastsat tidligere", medens de to nye stalde (samt to udvidelser i to eksisterende stalde) er angivet som "Nye". BAT-kravet ser hermed således ud, idet scenariets beregning er indsat:



Samlet BAT beregning ? i					
	Stalde	Lagre	Total		
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	8312	546	8858		
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	8294	546	8840		
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	18		
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja		
Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT ? i					
	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
Rediger	8227	8312			

BAT-kravet opfyldes ved at fortsætte gyllekølingen i den stald, der oprindeligt havde kravet, samt at etablere gyllekøling i de to nye stalde. Desuden fortsættes teltoverdækningen på to af de tre gyllebeholdere.

Der stilles vilkår om gyllekøling og teltoverdækning.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om relevante tekniske foranstaltninger (§ 45 stk. 1, nr. 10).

Øvrige BAT-krav

Husdyrbrug, der godkendes efter § 16 a stk. 2, skal redegøre for anvendelsen af bedste tilgængelige teknik indenfor andre områder, se Bilag 4, afsnit C 2.

Der stilles vilkår om årlige opgørelser og om minimering af el-, olie – og vandforbruget, idet Mariagerfjord Kommune vurderer, at det er bedste tilgængelige teknik på området.

Gyllekøling

Se ansøgers beregninger i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.9.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Kommunen er enig i ansøgers beregninger. Der stilles vilkår i overensstemmelse med beregningerne.

Der er ikke krav om gyllekøling i den eksisterende farestald, men der er krav (efter ansøgers eget valg) i den eksisterende løbe/drægtighedsstald og i den nye farestald 2. Ansøger forklarer, at der er linespil i løbe/drægtighedsstalden og rørudslusning i den nye farestald 2. Det kan ikke lade sig gøre at have én kreds med to forskellige specifikke køleeffekter, da det ikke vil kunne kontrolleres. Derfor er den specifikke køleeffekt 11,6 w/m² i begge stalde, men pga forskellen i staldsystemerne og beregningsmetoden fra Teknologilisten, giver det forskellige ammoniakreduktionsprocenter

(16,5 % hhv. 9,3 %). Den nye klimastald er planlagt til at få rørudslusning med en specifik køleeffekt på 30,2 W/m² og en reduktion på 22 %.

Teknologien gyllekøling kan reducere ammoniak med op til 30 % med rørudslusning og op til 34 % med linespil, hvis der indsættes varmepumper med en tilsvarende høj effekt.

Det er dog ikke nødvendigt med den højeste ammoniakreduktion for at opfylde kravene til BAT og til ammoniakdeposition på naturområderne, og der stilles kun vilkår om den reduktion, der er nødvendig.

Husdyrbrugets anlæg

Placering af bygninger

Der etableres 2 nye stalde. En klimastald på 5333 m² bundet sammen af en gennemgående staldgang med den eksisterende drægtighedsstald på nr. 3. Desuden etableres en ny farestald 2 på 716 m².

Derudover etableres et foderlager i forlængelse af den nye klimastald mod nord. Foderlageret bliver på 21 m x 21 m.

Klimastalden bliver 10 m høj og opføres i elementer af søsten med gråt tag. Farestald 2 bliver 7,5 m høj og i samme materialer. Materialerne bliver herved de samme som to af de tre eksisterende stalde på ejendommen. Staldgangen (drivgangen) bliver 3 m høj.

Den nye klimastald placeres med 13 m til den eksisterende løbe/drægtighedsstald, og den nye farestald 2 placeres i direkte forlængelse af den eksisterende farestald mod syd, så begge placeringer bliver med tilknytning til den hidtidige bygningsmasse.

Beliggenheden ses på Bilag 1.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Erhvervsmæssigt nødvendig

Ejendommen ønsker at optimere soproduktionen ved at udvide i nye stalde. Der var på ejendommen et ældre bygningssæt med tidligere sostalde på 7.059 m² i bruttoareal. Disse blev nedrevet i 2023, da de ikke længere kunne anvendes til nutidig soproduktion. De nye stalde udgør 6.049 m². Inklusive det nye foderlager bliver det 6.490 m² bruttoareal. De nye bygninger er således på samme bruttostørrelse som de nedrevne og har også samme nettoproduktionsareal som disse. De planlagte nye stalde er således nødvendige for at kunne opretholde den samme produktion som for 8 år siden.

Herudover ønskes inddraget et nuværende maskinhus/ladeafsnit i to eksisterende stalde, så produktionen kan øges i forhold til nudriften.

Moderne staldanlæg og produktionssystemer muliggør opfyldelse af skærpede krav til miljøbeskyttelse og dyrevelfærd. Ved at øge produktionen i forhold til nudriften gives der mulighed for bedre udnyttelse af staldanlæg, foderanlæg, arbejdskraft og maskinpark, hvilket sænker enhedsomkostningerne og øger rentabiliteten. Der bliver derved økonomisk mulighed for at etablere gyllekøling, som nedsætter ammoniakemissionen til naturen.

Ejendommens jordtilliggende bliver formodentlig på ca. 15 ha. En ny matrikulering er undervejs, som lægger Væggedalen 7 og Væggedalen 3 sammen. Husdyrgødningen bliver afsat til udspredning på ansøgers tre andre ejendomme samt på øvrige ejendomme.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at størrelse af produktionsarealet og den samlede bygningsmasse af staldbygninger er indenfor rammerne af et moderne svinebrug. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at de nye bygninger er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom med sohold.

Kommuneplan 2024

Området, hvor de nye anlæg opføres, er i Kommuneplan 2024 udpeget som Værdifuldt jordbrugsområde. Ejendommen ligger ikke i en landskabstype, der er udpeget med retningslinjer. Ejendommen ligger indenfor landskabskarakterområdet Skjellerup Landbrugsflade.

Landskabskarakteren er i kommuneplanen beskrevet således:

Dyrkede marker i middel til stor skala, der afgrænses delvist af hegn, samt middelstore til store gårde er centrale for opretholdelse af landskabets karakter. Landskabet har kapacitet til indpasning af landbrugsbyggeri i både middel og stor skala. Landskabets rumlige skala vurderes egnet til også at rumme større byggeri. Landskabets generelt transparente karakter betyder, at gårdene i varierende grad indgår i udsigter på tværs af landskabet. Det er væsentligt, at nyt byggeri tilpasses det eksisterende, så den samlede bygningsmasse fremstår ensartet og harmonisk i landskabsbilledet.

Det er karakteristisk for området, at gårde ligger relativt åbent i landskabet. Nyt landbrugsbyggeri bør derfor ikke "pakkes ind" i bevoksning. Ønskes en grad af afskærmning omkring anlægget, kan landskabets karakteristiske bevoksningsstruktur af "gennemsigtige" hegn understøttes. Eksempelvis enkeltrækkede, ikke for tætte hegn.

Landskabelig vurdering

De to nye staldbygninger ønskes opført, så de ligger i sammenhæng med de øvrige staldbygninger. Den nye farestald 2 direkte i forlængelse af en eksisterende stald, og den nye klimastald med 13 m afstand hen til en eksisterende stald. I stedet for at placere klimastalden øst for de eksisterende stalde, kunne den teoretisk set godt ligge lige syd for de eksisterende stalde eller vest for, på den plads, hvor de nedrevne stalde lå. Disse muligheder har dog ikke været reelle alternativer for ansøger, da de ikke passer funktionelt ind i den praktiske drift på ejendommen.

Ved at lægge klimastalden øst for den eksisterende løbe/drægtighedsstald bindes bygningerne på Væggedalen 7 sammen med stalden på Væggedalen 3, så den samlede bygningsmasse på de to tidligere adresser fremstår mere som et samlet hele. Den nye drivgang mellem bygningerne bidrager også til at forbinde bygningerne med hinanden. Mariagerfjord Kommune vurderer, at denne placering, hvor staldene ligger på en række, vil give et lettere samlet udtryk for den sammenlagte ejendom, end hvis staldene lå som en tung klump (Væggedalen 7) plus et vedhæng (Væggedalen 3).

Den nye klimastald vil virke stor i landskabet, men der er langt til naboerne, og det vurderes, at når de nærmeste mod vest afskærmes fra den samlede bygningsmasse med bevoksning, vil

bygningerne ikke dominere udsigten. Der stilles vilkår om, at den eksisterende bevoksning skal bibeholdes og vedligeholdes. Færdslen på vejen nord for anlægget vil være afskærmet af den eksisterende allé på den interne kørevej, som kompenserer for den nye klimastalds størrelse, og der stilles vilkår om, at beplantningen skal forlænges mod øst, så den også dækker for den nye klimastald. Mod øst løber en motorvej med bevoksning på begge sider, og mod syd er der 600 m til de nærmeste beboelser, som ikke vurderes at blive generet af anlægget.

Det vurderes, at placeringen af de nye bygninger er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at de ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af landskabet. Der stilles vilkår om farver på de nye bygninger samt om let slørende beplantning i form af enkeltrækkede levende hegn, i overensstemmelse med anbefalingen i landskabskarakteranalysen.

Naturbeskyttelsesloven:

De nye bygninger, klimastald, farestald 2 og staldgangen ligger ikke indenfor bygge- eller beskyttelseslinjer.

Generelle afstandskrav

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.4.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

De generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændring af stalde, anlæg til opbevaring af husdyrgødning etc., som medfører forøget forurening. Afstandskravene gælder således for klimastalden, for farestald 2, for den eksisterende løbe/drægtighedsstald og for den eksisterende drægtighedsstald (på Væggedalen 3), hvor der sker udvidelser af produktionsarealet.

Afstandskravene kan ses i Bilag 4, afsnit B.4.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

Afstandskravet til naboskel kan dog ikke kontrolleres på nuværende tidspunkt.

Det er en forudsætning for miljøgodkendelsen, at sammatrikuleringen af de to ejendomme Væggedalen 7 og Væggedalen 3 skal foretages før, miljøgodkendelsen tages i brug.

Et foreløbigt matrikelskel kan ses på husdyrgodkendelse.dk, men er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Mariager Kommune har vurderet muligheden for eventuelt at meddele dispensation fra afstandskravene og har besluttet, at der ikke skal gives dispensation i denne konkrete sag. Det betyder, at de naboskel, som skal fastlægges i forbindelse med sammatrikuleringen af Væggedalen 7 og Væggedalen 3, skal tegnes således, at afstandskravene vil blive overholdt.

Nærmere bestemt skal ansøger være opmærksom på, at den nye klimastald og den nye farestald 2 skal ligge mindst 30 m fra naboskellet mod syd, at den eksisterende løbe/drægtighedsstald skal ligge mindst 30 m fra naboskellet mod syd, og at den eksisterende drægtighedsstald (ved nr. 3) skal ligge mindst 30 m fra naboskellet mod syd og øst. Samtidig skal gyllebeholderen ved nr. 3 ligge mindst 30 m fra naboskellet mod nord, syd og øst.

Indretning og drift af staldanlæg

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.1 og B.2.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Produktionsarealet er angivet som nettoarealer, og der er vedlagt beskrivelse og opmåling af staldenes indretning i ansøgers konsekvensrapport. Produktionsarealerne kan ses i Bilag 2.

Udover at husdyranlæg generelt skal være indrettet i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 4, er der stillet vilkår for at fastholde ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for kommunens miljøgodkendelse. Dette skal bidrage til at sikre, at BAT-kravet til ammoniakemission overholdes (se også afsnittet "Husdyrbrugets anvendelse af BAT" ovenfor), samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøgodkendelse (se også afsnittet "Lugt" nedenfor).

Der gives tilladelse til en ny klimastald til smågrise og polte, en ny farestald 2 til søer, en udvidelse indenfor de to drægtighedsstalde, samt en mellem-staldgang og en foderlade.

Gener

Lugt

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.6.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Lugten stiger med 50 % i forhold til nudriften, fordi der etableres mere produktionsareal og fordi de ansøgte smågrise medfører mere lugt pr. m² end søer.

Gyllekølingen i de to nye stalde, der får rørudslusning, nedsætter faktisk lugtudsendelsen fra staldene i henhold til Teknologilisten, men det er ikke påkrævet for at overholde lugtkravene og bliver derfor ikke stillet som vilkår.

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene i godkendelsesbekendtgørelsen overholdes for alle tre områdetyper, både byzone og samlet bebyggelse plus lokalplan samt for nærmeste nabo.

Områdetype	Mindste påkrævede geneafstand	Faktisk vægtet gennemsnitsafstand
Enkelt-bolig uden landbrugspligt Væggedalen 24	474 meter	688 meter
Samlet bebyggelse Nørre Onsild	1024 meter	1508 meter
Byzone Sønder Onsild	1161 meter	1632 meter

Eventuel kumulation med andre husdyrbrug er uden betydning.

Boliger på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, hvorfor der stilles vilkår herom.

Der stilles desuden vilkår om, at kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

Støj

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Støj fra ejendommen opstår ved foderautomater, ventilationssystemer, rengøring og landbrugsmaskiner, såsom traktorer og andre redskaber, der bruges i forbindelse med driften. Der er ikke korntørring på ejendommen.

Desuden er der støj fra transport af grise til og fra anlægget, transport af foder og udbringning af gylle.

De fleste af støjklenderne er i brug hver dag, fodring og rengøring sker dog inde i bygningerne, medens gylleudbringning kun sker i korte perioder hvert år.

Nærmeste nabobeboelser ligger 350 og 600 m fra staldene.

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes det, at støjpåvirkningen fra de ansøgte driftsbygninger vil være af begrænset omfang og ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne. Det forudsættes dog, at driften tilrettelægges under hensyntagen til naboer, herunder ved løbende vedligeholdelse af anlæg og maskiner for at minimere unødigt støj.

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjvilkårene dokumenteres. Dokumentation skal ske i form af støjmåling eller beregning udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger, og der stilles vilkår herom.

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv" og bruges også i forbindelse med landbrugsdrift i det åbne land.

Transport

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at øges fra 1.100 til 1.562 årlige transporter, det er primært transporter i forbindelse med foder, afhentning af smågrise samt gyllekørsel. Der er primært to adgangsveje til ejendommen; den tredje forventes ikke at blive brugt ret meget.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Udkørslen fra de to adgangsveje ligger hhv. 130 og 430 m fra den nærmeste bolig.

Der vil desuden være en del intern transport mellem staldbygningerne. De interne transportveje ligger mindst 250 m fra den nærmeste bolig.

Det vurderes, at transporterne til og fra husdyrbruget og på de interne transportveje ikke giver gener ved nabobeboelserne.

Transport på de offentlige veje og gener fra kørsel på veje kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen, iht. flere klagenævnsafgørelser. Kun transport på ejendommens egen matrikel og udkørslen herfra kan reguleres.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet; ligeledes mht. spild fra landbrugsvogne.

De støjgrænser, der er stillet som vilkår, gælder også for støj fra kørsel på ejendommens bygningsmatrikel. Vilkårene siger, at støjen skal være dæmpet om natten indtil klokken 7 morgen og i weekenden. Hovedparten af transporterne vil ikke foregå om natten, og Mariagerfjord Kommune vurderer, at naboerne ikke vil blive væsentligt generet af støj, så der bliver ikke stillet vilkår om bestemte udkørselstidspunkter.

Støv

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Den primære støvkilde er støv fra ventilationsanlæg. Der er overbrushing i alle stalde som reducerer støvproduktionen.

Der kan forekomme støv fra kørsel på de omkringliggende arealer og grusveje ved staldanlæggene, endvidere vil der være en mindre støvgene ved indlæsning af foder.

Der leveres tilskudsfoder til ejendommens indendørs og udendørs siloer. Alle siloer er monteret med støvcycloner.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der ligger ikke beboelser i nærheden af staldanlægget og de interne grusveje, idet nærmeste bolig ligger 260 m fra intern kørsel og 340 m fra staldene. Det vurderes derfor, at ventilationsanlæg, kørsel og siloer ikke vil medføre væsentlige støvgener.

Den nærmeste indkørsel til ejendommen er en grusvej, som løber og udmunder 135 m fra nærmeste beboelse. Det vurderes, at færdsel langs indkørslen ikke vil medføre væsentlige støvgener for de omkringboende, og der stilles ikke vilkår om det.

Lys

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Lyset i staldene er tændt i forbindelse med fodring af grisene og ophold i staldene.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Nærmeste nabobeboelse er beliggende i en afstand af 350 m vest for staldene. Afstand og især beplantning mellem driftsbygningerne og denne bolig vil afskærme for lyspåvirkninger.

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår for at minimere belysning i og omkring anlægget.

Skadedyr

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at sikre naboer mod gener, stilles der vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og andre skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7. om håndtering af uheld.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der stilles vilkår om, at spild af forurenende stoffer skal forebygges.

For IE-husdyrbrug er der krav om en beredskabsplan i godkendelsesbekendtgørelsen. Der stilles desuden vilkår om, at planen skal opdateres mindst en gang om året, være tilgængelig og kendt af de ansatte, samt ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft oversættes til et for dem forståeligt sprog.

Vaskeplads og spildevand

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B8 om ressourceforbrug, herunder spildevand.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord, grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Der stilles derfor vilkår til, at al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med en fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Gødningshåndtering

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.1.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, såfremt uheld alligevel opstår.

Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 må-neders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Der stilles vilkår for sikre, at opbevaring og anvendelse af gødningen kan ske på en planlagt og hensigtsmæssig måde. Eventuel manglende kapacitet kan opfyldes ved aftaler om opbevaring på anden ejendom.

Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m² produktionsareal. Denne § 16 miljøgodkendelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet beregnet i måneder kan derfor variere år for år.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det fremover kan beregnes i forbindelse med tilsyn og ud fra gødningsregnskabs opgørelser, om vilkåret bliver overholdt. Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på opbevaringskapaciteten, skal ansøger udarbejde en opgørelse (§ 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen).

På ejendommen er der tilsammen kapacitet for gylle på 9.900 m³. Gylleproduktionen vil med det nuværende sohold på 1500 søer og 60.000 smågrise om året andrage cirka 17.500 m³, hvilket svarer til 6,8 måneders opbevaringskapacitet. Når de ansøgte stalde tages i brug, vil kapaciteten på selve ejendommen blive lavere. Der skal derfor allerede fra godkendelsens dato forefindes skriftlige aftaler for den manglende kapacitet.

Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor, så efterløb og spild ikke forurener jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Udleveringsramper er også punkter, hvorfra der kan ske forurening med husdyrgødning, og der er stillet vilkår om sikring, evt. med afløb til gyllekanalerne. Vaskevand ledes til gyllesystemets tankanlæg, hvorfra det udspreddes med gyllen på dyrkede arealer.

Energi- og vandforbrug

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.8.

Bedriften forsynes med vand fra egen boring. Der forventes en stigning i vandforbruget i forbindelse med godkendelsen.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at holde fokus på energi- og vandforbruget stilles der vilkår om registrering mindst en gang årligt. Det kan anbefales at registrere vandforbruget oftere, da det så vil være muligt at opdage lækager i god tid og få dem rettet.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at minimere vandforbruget (§ 45 stk. 1, nr. 9).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.8.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (BEK nr. 558 af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.



For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening, stilles der vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

Vilkårene om udleveringsramper, påfyldning af gyllevogn, opbevaringskapacitet og vaskeplads er også stillet for at beskytte jord og grundvand.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at begrænse frigivelse af farlige stoffer (§ 45 stk. 1, nr. 13).

Natur

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.5.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder:

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2017 (8-års driften og nudriften).

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier (godkendelsesbekendtgørelsen).

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven. Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura 2000.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.	Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år: Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal belastning

Det ansøgte projekt

Læs om nudrift og 8-årsdrift på denne ejendom i miljøgodkendelsens kapitel 1.

Emissionen af ammoniak beregnes således i husdyrgodkendelse.dk:

Samlet emission: **8840,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **-146,8** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **113,3** (kg NH₃-N/år)



Meremissionerne er stort set 0, fordi øgningen i produktionsareal modsvares af en højere effekt af gyllekøling. Forskellen på nudrift og 8-års drift ligger i, at der ikke var overdækning af gyllebeholderne i 8-års drift.

De væsentligste beregninger af ammoniakdepositioner i ansøgningen viser (se placering af punkterne i Miljøansøgningen):

Naturområde	Afstand til anlæg, stald	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
<i>Kategori 1</i> Stilkegekrat	2,3 km SV	0,0	0,0	0,1
<i>Kategori 2</i> Overdrev 3	1,4 km NØ	0,0	0,0	0,2
<i>Kategori 3</i> Mose	180 m S til staldkant	-0,1	-0,4	2,5
<i>Øvrig § 3</i> Sø	730 m V til staldkant	-0,1	-0,1	0,2

Kategori 1-natur

Det nærmeste kategori 1 område er et stilkegekrat i Natura 2000 området, som hedder Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådale samt Skravad Bæk. Området ligger ca. 2,2 km fra ejendommens anlæg. Beregning af totalammoniakdepositionen viser 0,1 kg NH₃-N/ha/år, og kumulation med andre husdyrbrug er dermed uden betydning. Grænseværdien overholdes, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.

Kategori 2-natur

Det nærmeste kategori 2 område er et overdrev, hvor ammoniaktotaldepositionen er 0,2 kg NH₃-N. Grænseværdien på 1,0 kg overholdes, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.

Kategori 3-natur

De nærmeste kategori 3 områder er en mose syd for anlægget. Generelt kan merdeposition i forhold til nudrift på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år medføre tilstandsændring på naturtyper, hvis de er særligt følsomme. Projektet medfører en ammoniak merdeposition fra husdyrbruget på -0,1 og -0,4 kg NH₃-N/ha/år. Udpeget ammoniakfølsom skov ligger længere væk. Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke naturkvaliteten i området.

Øvrig § 3 natur

Der er desuden registreret en § 3 sø vest for staldene. Projektet medfører en merdeposition fra husdyrbruget på -0,1 kg NH₃-N/ha/år. Med samme baggrund som for Kategori 3 natur vurderer Mariagerfjord Kommune, at området ikke vil ændre naturtilstand som følge af projektet.

Miljøgodkendelsen medfører derfor ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Der ligger ingen områdefredning med ammoniakfølsom natur indenfor en afstand af 1 km fra anlægget, og det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at ammoniakfølsomme områdefredninger ikke bliver negativt påvirket af projektet.

Natura 2000 områder

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1098 af 21.08.2023): *§ 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Afstanden mellem staldanlæggene og den nærmeste del af det nærmeste Natura 2000 område "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk" er 2,2 km mod sydvest. Udpegningsgrundlaget er bl.a. en lang række naturtyper, herunder stilkege-krat, se Bilag 3.

Ved projektets gennemførelse bliver totalammoniakdepositionen på området 0,1 kg N, hvilket ikke overskrider grænseværdien for væsentlig påvirkning af natur. Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det, i henhold til habitatbekendtgørelsen, ikke er nødvendigt at foretage en konsekvensvurdering i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder.

Bilag IV arter

I henhold til § 10 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. Mariagerfjord Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- eller rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte.

Flere dyrearter omfattet af bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring den ansøgte ejendom, se Miljøansøgningen afsnit B5. Ifølge arter.dk på Miljøportalen er der fundet odder i en afstand af 650 m fra anlægget, se Bilag 6, tæt ved et vandløb. Andre Bilag IV-arter er fundet længere væk. Det ansøgte projekt bidrager med en totalammoniakdeposition på 0,9 kg NH₃-N/ha/år ved punktet. Da det ikke er en ammoniakfølsom naturtype, vurderer Mariagerfjord Kommune, at naturtypen ikke vil påvirkes, og yngle- og rasteområder for bilag IV-arter vil ikke blive beskadiget eller ødelagt som følge af det ansøgte projekt.

Der ligger ikke vandhuller eller øvrig § 3 – natur i nærheden, som kunne få en øget ammoniakdeposition i en størrelse, der kan forårsage tilstandsændring. Mariagerfjord Kommune

vurderer på denne baggrund, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af det ansøgte.

Egenkontrol

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår til egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at husdyrbruget overholder vilkårene, herunder krav til drift af gyllekølingsanlægget, gyllebeholdernes beskaffenhed, bortskaffelse af affald, energiforbrug samt sikring af jord- og grundvand.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at overvåge foranstaltningerne (§ 45 stk. 1, nr. 11).

4. Offentliggørelse

Foroffentlighed

Denne godkendelse har været i 2 ugers foroffentlighed fra den 2. september 2025 til den 16. september 2025.

I foroffentlighedsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Nabo-/partshøring

Kommunens forslag til miljøgodkendelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til godkendelsen er efterfølgende sendt i 30 dages høring hos nedenstående naboer og berørte parter samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 1419 meter. Følgende er hørt:

- Kasper Dahl Andersen (ansøger)
- Jakob Altenborg, Miljø & natur Landbrugsrådgivning (ansøgers konsulent)
- Ejere og beboere inden for en radius af 1419 meter fra det ansøgte anlæg.
- Matrikulære naboer til anlægget
- Personer, der har anmodet om at få udkastet tilsendt

Der er / er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Offentliggørelse

Orientering om at der er truffet afgørelse om miljøtilladelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, trvest@stps.dk

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for grøn omstilling, info@rgo.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mariagerfjord@dof.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet i Nordjylland, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Annoncering

I høringsperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den 7. oktober 2025 til den 7. november 2025 på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration).

I klageperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den [DATO] til den [DATO] på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration)

5. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen.

Klage skal være indgivet senest den [DATO].

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Mariagerfjord Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning jf. husdyrbruglovens § 81 stk. 1, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Godkendelsen må derfor udnyttes fra meddelelsens dato, men det sker på ansøgers eget ansvar, for bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

6. Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen er omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven, og skal revurderes i 2033.

Miljøgodkendelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser; efter at godkendelsen er konstateret udnyttet.



7. Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport

Bilag 3 – Oversigtskort over ejendommens bygninger

Bilag 4 – Produktionsarealer

Bilag 5 – Udpegningsgrundlaget

Bilag 6 – Beplantning ved ny klimastald

Bilag 7 – Bilag IV arter

Bilag 8 – Høringssvar og kommentarer til høringssvar

UDKAST

Bilag 1 -Husdyrbrugets beliggenhed.



Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport

Er vedlagt som separat bilag.

Miljøansøgningen indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt A, B, C, E og F. Ansøgningen indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre.

UDKAST

An aerial photograph of a farm complex. Several buildings are outlined in red. From left to right, they are labeled: 'Eks. stalde' (existing stalls), 'Fællestalde' (common stalls), 'Farestald2' (foal stall 2), 'Foderlager' (feed store), 'Klimastald' (climate stall), and 'Drægtighedsstald' (pregnancy stall). A yellow line labeled 'Drivgang' (drive aisle) connects the 'Klimastald' to the 'Drægtighedsstald'. Three blue circular markers are placed on the image, labeled 'Gylletank' (two times) and 'Gylletank 3'. The farm is situated in a rural area with green fields and some trees.

[illegible]

Bilag 4. Produktionsarealer

Farestald

Stistørrelse $2,6 \times 1,6 - (0,06 \text{ m}^2 \text{ inventar/krybbe}) = 4,1 \text{ m}^2$

Antal stier 360

Produktionsareal

1476 m²

Farestald 2

Stistørrelse $2,8 \times 1,8 = 5,04 \text{ m}^2$

Antal stier 108

Produktionsareal

544 m²

Løbe/drægtighedsstald

Stistørrelse $16,25 \times 8,4 = 137 \text{ m}^2$

Antal stier 18

Produktionsareal

2457 m²

Drægtighedsstald

Stistørrelse $28 \times 7,68 + 40 \text{ m}^2 \text{ (lejeareal)} = 255 \text{ m}^2$

Antal stier 7

Produktionsareal

1785 m²

Klimastald

Stistørrelse $4,8 \times 2,4 - (0,24 \text{ m}^2 \text{ krybbe}) = 11,28 \text{ m}^2$

Antal stier pr. sektion 20

Sektioner 19

Produktionsareal

3812 m²

Babysektion

$3,6 \times 2 = 7,2 \text{ m}^2$

Stier 8

Sektion 3

Produktionsareal

173 m²


Produktionsareal i alt 3985 m²

Polte


1 sektion a 20 stier a $11,28 \text{ m}^2 =$

226 m²


Plantegning forestald



Billeder fra farestalden




Plantegning af løbe/drægtighedsstald



Billeder fra løbe/drægtighedsstald




Plantegning af drægtighedsstald





Billeder fra drægtighedsstald




Plantegning af klimastald









Plantegning af tilbygning farestald







Nord, 1 : 100



Øst, 1 : 100



Vest, 1 : 100



2025-082
30

Forslag 2
2025-082 Tilbygning farestald
Kasper Dahl Andersen

Byggeplads: Væggedalen 7, 9500 Hobro
Matrikel nr.:
Til / Mobil:

Fagpr.:
Konstruktør: Jesper Møller
GPS Post:

A2 Dato: 17.09.2025
Mål: 1 : 100

MS+ ARKITEKTER
THINGSDALE 1A, 7800 SKOVVE
Tlf.: 97534600
Email: post@ms.dk

OLE IBSEN A/S
Næstvedgade 73
7800 Skovve
Tlf.: 9753 4600

OLE IBSEN A/S
SAGSNUMMER: 2025-082



Bilag 5. Udpegningsgrundlaget

Natura 2000 Plan 2022-2027

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk

Natura 2000-område nr. 30

Habitatområde H30 Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klithede* (2140)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemoser* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Blank seglmos (6216)	Gul Stenbræk (1528)
	Grøn kølleuldsmed (1037)	Stor kølleuldsmed (1042)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Stavsild (1103)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)
	Spættet sæl (1365)	Damflagermus (1318)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Enårig strandengsvegetation (1310), klithede (2140), tør kalksandsoverdrev (6120) og stor kølleuldsmed er ikke kortlagt i habitatområde H30. De nævnte naturtyper og arter gennemgås derfor ikke yderligere.




Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 14		
Fugle:	Sangsvane (T)	Hvinand (T)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 24		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Sangsvane (T)
	Taffeland (T)	Troldand (T)
	Hvinand (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Blishøne (T)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugle ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst: Taffeland (T), troldand (T) og fiskeørn (T) i fuglebeskyttelsesområde F24. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

UDKAST

Bilag 6. Beplantning ved ny klimastald



Den grønne markering viser placering af den eksisterende og påkrævede beplantning for at sløre indsigten fra nord.

Bilag 7. Bilag IV arter

Fra arter.dk



Flagermus 1,5 km fra staldene

Sortplettet blåfugl 1,7 km

Odder 650 m

(Sejhval fejl)

Bilag 8. Høringssvar og kommentarer til høringssvar.

UDKAST