

Screeningsskema

Bilag til Mariagerfjord Kommunes afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projekt navn: VVM Screening af etablering af oplag af natriumcarbonat peroxyhydrat i lagerhal, Hegedalsvej 82, 9500 Hobro.

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 3/1/2023).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet, herunder med justeringer for fremsendte supplerende eller korrigerende oplysninger, samt Mariagerfjord Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se vedlagte projektbeskrivelse	Virksomheden vil med ansøgningen foretage oplag af <50 tons Natriumcarbonat peroxyhydrat i eksisterende hal. Oplaget er indendørs i lagerhal på befæstet areal og uden afløb. Der sker løbende til- og frakørsel til/fra hallen. Den eksisterende bygning skal kun benyttes som oplag (transit oplag). Bigbags fragtes ind og ud fra producent til lager og fra lager til kunde, som er ejer af produktet.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Mariagerfjord Kommune har modtaget supplerende oplysninger om indretning af hallen og håndtering af oplaget (mail på sagen), så det sikres, at oplaget til enhver tid lever op til kravet om maksimalt oplag på under 50 tons. Hvis oplaget kommer over 50 tons, vil det betyde skift i risikoklasse. Det vurderes at der jf. projektoplysninger, er indarbejdet foranstaltninger for at undgå dette i form af skilte og markeringer af lagerpladserne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Rene Nygreen Nielsen Friggsvej 106, Sønder Onsild 9500 Hobro TLF: 22445315 renenygreennielsen@gmail.com	Ingen bemærkning.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	(Falck – Rådgiver) Hans Peder B. Pedersen Carl Baggers alle 21 5250 Odense Tlf:23476183 Hans.p.pedersen@falck.com	Ingen bemærkning.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Hegedalsvej 82, 9500 Hobro (se evt vedhæftede beskrivelse) 5i, Ejerlavsnavn: Hegedal, Hobro Jorder (ejerlavskode 2005953) BBR: Bygning 4	Ingen bemærkning.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Mariagerfjord kommune	Ingen bemærkning.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftede projektbeskrivelse			Se bilag A.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)				Se bilag B.
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X		Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 6C	6: Den kemiske industri – c) Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			LBJ- Teknik (samme matrikel som projekt) CVR: 27511821 Pæonvej 6, 9500 Hobro Tlf: 23325944 Mail: lars@formfrys.dk	Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			908 m ² er selv hallens BBR areal hvori der ønskes oplag. I hallen udføres afgrænsede område hvor i/på der skiltes med max oplag på 45 bigbags – ligeledes udføres denne skiltning på indgang til hallen.	Ingen bemærkninger. Kontrolleret i OIS.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²		Hertil må også skiltes – begge steder med at der ikke må oplagres andre risiko stoffer eller brandfarligt i hallen. Der er på produkt/emballage oplyst en nettovægt a 1100 kg - herudfra er regnet med, at ved max. 45 bigbags vil der ikke kunne oplagres mere end 49,5 tons	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Projektet består af op til 49,5 tons – tilsvarende op til 45 m³ (45 stk. bigbags) med kemi der ønskes som oplag i den omtalte hal. Der er fra leverandøren beskrevet på produktet at nettovægt pr. bigbag er 1100 kg - ud fra dette og oplyst af leverandøren er dette fastsat som retningslinje og dermed kan det maksimale oplag blive på 45 bigbag for at sikre oplag ikke kommer op på 50 ton. Hallen er registreret med et areal på 908 m². Den resterende plads i hallen vil kun benyttes til evt. oplag af div. Som ikke er større brandbart oplag, ej heller brandfarligt eller andre risikostoffer. Den tilstødende bygning (Byg 1 iht BBR) er brandmæssigt adskilt, men benyttes pt. til et generelt oplag (værende en vogn, traktor og mindre mængder byggematerialer)	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Den eksisterende bygning skal kun benyttes som oplag (transit oplag). For bigbags ind og ud der fragtes fra producent til lager og fra lager til kunde som er ejer af produktet. Ansvarsforholdet/placering vil være som følger: o Forbruger af råvaren (kunden) bestiller råvaren hos leverandøren. o Transportøren afhenter råvaren hos leverandøren og stiller den på lejet transitlager. o Transportøren er ansvarlig for oplaget af kemikaliet på lageret (ansøger om VVM-screening). o Transportøren er ansvarlig for at transportere råvaren fra transitlager til kunden. (kunden har ikke mulighed for selv at afhente.	Der er tale om to forskellige driftsansvarlige for hhv. transitlager og virksomhed. Desuden kan transitlager og virksomhed ikke betragtes som ét område pga. afstanden mellem de to lokationer (ca. 750 meter) - området er ikke ejet af samme ejer og der ligger mange andre virksomheder i området imellem transitlager og virksomhed. På baggrund af ovenstående vurderer Mariagerfjord Kommune, at transitlager og virksomhed skal betragtes som to uafhængige aktiviteter med hver sin driftsansvarlige, og derfor ikke betragtes som en sammenhængende risikoaktivitet. Dette forhold er derfor ikke begrænsende for etableringen af lageret på Hegedalsvej 82. Der skal ikke anlægges nye bygninger eller udføres anlægsarbejde.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		(intet forbrug – kun oplag) Se vedhæftede beskrivelse: Der ønskes oplag op til 45 bigbags tilsvarende op til 49,5 tons. Der vil løbende blive leveret fra lageret ud til ejer og der vil løbende blive tilført nye bigbags.	Det skal sikres at der ikke kommer til at ske oplag af over 50 tons, da dette vil betyde skift i risikoklasse. Det vurderes at der jf. projektoplysninger, er indarbejdet foranstaltninger for at undgå dette i form at skilte og markeringer af lagerpladserne.


Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Intet		Ingen bemærkninger. Oplaget vil ikke udlede forskellige affaldstyper, da der ikke er et forbrug af materialer.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			X	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			X	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X		Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			X	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			X	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			X	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			X	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrel-			X	Det vurderes, at krydset er sat forkert af ansøger, da der er støj fra løbende til- og frakørsel fra hallen. Projektet er derfor omfattet af støjvejledningen (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984).

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
sens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?				Det er ikke angivet, hvor ofte der vil blive til-/frakørt bigbags, men det vil formodentlig være få transporter dagligt og indenfor almindelig dagperiode, og dermed vurderes der ikke at være problemer med at overholde vejledende grænseværdier for støj.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Ikke relevant.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Se punkt 14.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				Ikke relevant.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Bigbags er placeret indendørs i hal på befæstet areal, så der vurderes ikke at komme støvgener herfra. Poserne skal være lukket tæt, for at undgå spild i forbindelse med håndtering af big-bags.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ikke relevant. Stoffet er lugtfrit.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat-timer vil kunne oplyse nabo-arealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ikke relevant. Der bliver ikke opsat nyt lys i forbindelse med op-laget.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. be-kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Stoffet hører, jf. sikkerhedsdatablad Bilag C, til gruppen H272 brandnærende faste stoffer kategori 3 med en tærskelmængde på 50 tons for kolonne 2 jf. § 4, nr. 2 -3 i risikobekendtgørelsen. Det betyder, at oplag af stoffet ikke er omfattet af bekendtgørelsen om risikovirksomheder, hvis oplagsmængden er mindre end 50 tons. Dette er dog forudsat, at der ikke sker oplag af andre risikostoffer med de samme iboende egenskaber på virksomheden (sumformel-beregning). Nordjyllands Beredskab har i høringssvar angivet, at det ansøgte oplag placeres i område, som er afmærket på gulvet, og hvor der skiltes med begrænsning af oplagsmængde. Det anføres desuden, at ansøger har oplyst, at der er installeret et fyr til opvarmning af hallen, og angiver selv, at der bør være forbehold for drift og at der kan blive behov for ændring i placering af fyret.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Desuden anfører Nordjyllands Beredskab: <i>"Oplaget er som udgangspunkt ikke reguleret under beredskabslovens tekniske forskrifter, idet der er tale om et mindre oplag, herunder at oplaget er pakket som færdigvarer. Før et oplag i bygninger vil omfattes af Beredskabslovens tekniske forskrifter, vil det desuden kræve at oplaget enten kan selvantænde, eller at der er tale om et produktionsafsnit. Brandforhold vil derfor alene være omfattet af bygningsreglementets bestemmelser i kap. 5, om brandforhold."</i> Og: <i>"Da oplaget sker meget tæt på grænsen til hvornår virksomheden vil være omfattet af risikobekendtgørelsen og der er tale om at der kan oplagres af andre stoffer, bør det sikres, at der ikke sker oplag således summen af stoffer ikke overstiger en risikokvotient større end eller lig med 1, dog jf. note 3, bilag 1. Ligeledes er det væsentligt at der er styring på lagerbeholdningen af risikostof(fer), således det dokumenteres at der ikke kan opstå en situation hvor oplaget vil overstige tærskelmængderne for de/det givne stof(fer)."</i> Det vurderes at der jf. projektoplysninger, er indarbejdet foranstaltninger for at undgå dette sidste punkt i form af skilte og markeringer af lagerpladserne. I høringsvar fra Miljøstyrelsen (28. maj 2026) er det vurderet, at den mængde, som opbevares på den ansøgte adresse (som er at betragte som et transitlager) på grund af afstanden på 750 meter ikke skal vurderes i sammenhæng med en virksomhed i omegnen med oplag af samme stof. Der er således alene vurderet ud fra oplaget på Hegedalsvej 82.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	

Myndighedsvurdering
Der er ikke udarbejdet lokalplan for projektområdet.
Omfattet af kommuneplanområde HOB.E.17 – Erhvervsområde – Hadsundvej, Lupinvej

Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		

Myndighedsvurdering

Ingen bemærkninger Oplægget etableres i eksisterende bygninger. Der ud over ligger fjorden i en dal, og kan ikke ses fra projektet. Projektet vil derfor ikke påvirke kystnærhedszonen.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 30 meter
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	

Myndighedsvurdering

Ingen bemærkninger – der skal ikke opføres nyt.
Der er ikke viden om fredningssager i området.
Der er cirka 315 meter til et overdrev syd for området.
Jævnfør Arter.dk og Naturbasen (NIRAS licens nr. E03/2014) er der inden for projektområdet ingen registreringer af beskyttede arter; dvs. arter opført på habitatdirektivets bilag IV samt arter opført på bilag 1 og 2 på Artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 800 meter til fredskov
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			ca. 7,5 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			(det er alt vel pt.)

Myndighedsvurdering
af 25/03/2021). Der er fremsøgt på registreringer gjort siden 1. januar 2016.

Ingen bemærkninger
5 km mod syd ligger natura 2000 områder: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal.
Oplaget placeres indendørs i hal på befæstet areal uden afløb. Derved forventes ingen påvirkning af overfladevand eller grundvand.
Adressen ligger udenfor drikkevandsområder.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
37. Er projektet placeret i et område med registreret jord-forurening?		X	V1 = formodet forurening
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	(ud fra ovenstående)
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige			Se medfølgende dokument med beskrivelse

Myndighedsvurdering
Region Nordjylland har kortlagt virksomhedens areal på V1, på grund af tidligere aktiviteter på arealet (autoværksted).
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Hos en anden virksomhed 750 meter fra projektet opbevares det samme stof som på Hegedalsvej 82. På grund af afstanden vurderes der ikke at kunne være en kumulativ effekt. Der er ikke kendskab til øvrige forhold, som kunne have en kumulativ effekt. Arbejdstilsynet vurderer dog (21. april 2026), at der kunne blive tale om forbundet aktivitet, da Hegedalsvej 82 fungerer som transitlager for en anden virksomhed i omegnen, hvilket ud fra definition og vurderingskriterier for afgrænsning af driftsansvarlig i risikobekendtgørelsen, principielt kunne få betydning for afgrænsning af potentiel ny risikovirksomhed for denne anden virksomhed. – Mariagerfjord Kommune vurderer, at dette ikke er begrænsende for etableringen af lageret på Hegedalsvej 82.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering

43. Anmeldelsesskemaet fra ansøger er underskrevet og udfyldt af rådgiver Hans Peder Bach Pedersen, FALCK (dateret 8. april 2026). Mariagerfjord Kommune har modtaget opdateret version den 29. april 2026 og VVM-screening er gennemført på baggrund af disse oplysninger. Disse oplysninger fremgår af kolonne 1 og 2 i dette skema. Kolonne 3 er udfyldt af Mariagerfjord Kommune.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Oplaget giver ikke spildevand. Affald i form af eventuelt spild bortskaffes efter kommunens anvisninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der er tale om oplag i eksisterende bygninger, så der kræves ikke naturressourcer eller jordarealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Stoffet hører til gruppen H272 brandnærende faste stoffer kategori 3 med en tærskelmængde på 50 tons for kolonne 2 jf. § 4, nr. 2 -3 i risikobekendtgørelsen. Det betyder, at oplag af stoffet ikke er omfattet af bekendtgørelsen om risikovirkomheder, hvis oplagsmængden er mindre end 50 tons. Dette er dog forudsat, at der ikke sker oplag af andre risikostoffer med de samme iboende egenskaber på virksomheden (sumformel-beregning). – Med de oplagrede mængder, vurderes der ikke at være risici.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Nej – der er ingen påvirkning af omgivelserne ved oplag af stoffet.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ingen udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Det ligger meget langt fra Vadehavsområdet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Området ligger i bebygget område, hvor der ikke er planer om etablering af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Ingen udledning og dermed ingen påvirkning af sårbare områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Ingen udledning og dermed ingen påvirkning af beskyttede naturområder, herunder Natura 2000-områder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Jævnfør Arter.dk og Naturbasen (NIRAS licens nr. E03/2014) er der inden for projektområdet ingen registreringer af beskyttede arter; dvs. arter opført på habitatdirektivets bilag IV samt arter opført på bilag 1 og 2 på Artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 521 af 25/03/2021). Der er fremsøgt på registreringer gjort siden 1. januar 2016.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Se ovenfor – dækker også rødlistede arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Ingen udledning og dermed ingen påvirkning af overfladevand, grundvand, naturområder eller boligområder. Der vurderes ikke at kunne forekomme væsentlige støjgener, som vil overskride vejledende grænseværdier.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Området er bebygget og er ikke sårbart, men der vil heller ikke være nogen påvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		X			Der er en beboelsesejendom indenfor 50 meter og rækkehuse indenfor 70 meter. – Da der ikke forventes nogen påvirkning af omgivelserne fra oplaget, vurderes det ikke at kunne påvirke de beboede områder.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Oplaget etableres i eksisterende bygninger og kræver ikke byggearbejde, så der vil ikke være påvirkning af geologien.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Meget begrænset område, da det kommer til at blive oplagret i eksisterende bygninger.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ingen.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Ingen væsentlig miljøpåvirkningsgrad. Der kan forekomme støj fra til-/frakørsel af bigbags, men det vurderes at være en reversibel påvirkning, som kan rummes indenfor vejledende støjgrænser.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ingen.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Ingen.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Det er vurderet, at det ansøgte projekt - hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter - vil afstedkomme en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), jf. bilaget med screeningsnotat.

Dato: 8. september 2026 Sagsbehandler: Jette Overgaard Pedersen

BILAG A - OVERSIGTSKORT



This is an aerial photograph of an urban area, likely in Germany, showing various buildings, streets, and green spaces. The image is overlaid with red lines delineating individual parcels or lots. Each parcel is labeled with a unique alphanumeric code, such as 1fo, 1fn, 1ir, 1gi, 7000q, 1im, 1ii, 1iz, 1go, 1gt, 5de, 5d, 5ea, 7000k, 7000d, 7000e, 1el, 1gk, 7000c, 5i, 1eq, 5ax, 5fp, 1ga, 1gp, 1go, 1gn, 1ib, 1kd, 1gm, 1fd, 1dx, 1eb, 1ec, 1ed, 1ee, 1dv, 1du, 1fo, 1fa, 1fb, 1fc, 1fd, 1fe, 1fg, 1fh, 1fi, 1fj, 1fk, 1fl, 1fm, 1fn, 1fo, 1fp, 1fq, 1fr, 1fs, 1ft, 1fu, 1fv, 1fw, 1fx, 1fy, 1fz, 1ga, 1gb, 1gc, 1gd, 1ge, 1gf, 1gg, 1gh, 1gi, 1gj, 1gk, 1gl, 1gm, 1gn, 1go, 1gp, 1gq, 1gr, 1gs, 1gt, 1gu, 1gv, 1gw, 1gx, 1gy, 1gz, 1ha, 1hb, 1hc, 1hd, 1he, 1hf, 1hg, 1hh, 1hi, 1hj, 1hk, 1hl, 1hm, 1hn, 1ho, 1hp, 1hq, 1hr, 1hs, 1ht, 1hu, 1hv, 1hw, 1hx, 1hy, 1hz, 1ia, 1ib, 1ic, 1id, 1ie, 1if, 1ig, 1ih, 1ii, 1ij, 1ik, 1il, 1im, 1in, 1io, 1ip, 1iq, 1ir, 1is, 1it, 1iu, 1iv, 1iw, 1ix, 1iy, 1iz, 1ja, 1jb, 1jc, 1jd, 1je, 1jf, 1jg, 1jh, 1ji, 1jj, 1jk, 1jl, 1jm, 1jn, 1jo, 1jp, 1jq, 1jr, 1js, 1jt, 1ju, 1jv, 1jw, 1jx, 1jy, 1jz, 1ka, 1kb, 1kc, 1kd, 1ke, 1kf, 1kg, 1kh, 1ki, 1kj, 1kl, 1km, 1kn, 1ko, 1kp, 1kq, 1kr, 1ks, 1kt, 1ku, 1kv, 1kw, 1kx, 1ky, 1kz, 1la, 1lb, 1lc, 1ld, 1le, 1lf, 1lg, 1lh, 1li, 1lj, 1lk, 1ll, 1lm, 1ln, 1lo, 1lp, 1lq, 1lr, 1ls, 1lt, 1lu, 1lv, 1lw, 1lx, 1ly, 1lz, 1ma, 1mb, 1mc, 1md, 1me, 1mf, 1mg, 1mh, 1mi, 1mj, 1mk, 1ml, 1mn, 1mo, 1mp, 1mq, 1mr, 1ms, 1mt, 1mu, 1mv, 1mw, 1mx, 1my, 1mz, 1na, 1nb, 1nc, 1nd, 1ne, 1nf, 1ng, 1nh, 1ni, 1nj, 1nk, 1nl, 1nm, 1nn, 1no, 1np, 1nq, 1nr, 1ns, 1nt, 1nu, 1nv, 1nw, 1nx, 1ny, 1nz, 1oa, 1ob, 1oc, 1od, 1oe, 1of, 1og, 1oh, 1oi, 1oj, 1ok, 1ol, 1om, 1on, 1oo, 1op, 1oq, 1or, 1os, 1ot, 1ou, 1ov, 1ow, 1ox, 1oy, 1oz, 1pa, 1pb, 1pc, 1pd, 1pe, 1pf, 1pg, 1ph, 1pi, 1pj, 1pk, 1pl, 1pm, 1pn, 1po, 1pp, 1pq, 1pr, 1ps, 1pt, 1pu, 1pv, 1pw, 1px, 1py, 1pz, 1qa, 1qb, 1qc, 1qd, 1qe, 1qf, 1qg, 1qh, 1qi, 1qj, 1qk, 1ql, 1qm, 1qn, 1qo, 1qp, 1qq, 1qr, 1qs, 1qt, 1qu, 1qv, 1qw, 1qx, 1qy, 1qz, 1ra, 1rb, 1rc, 1rd, 1re, 1rf, 1rg, 1rh, 1ri, 1rj, 1rk, 1rl, 1rm, 1rn, 1ro, 1rp, 1rq, 1rr, 1rs, 1rt, 1ru, 1rv, 1rw, 1rx, 1ry, 1rz, 1sa, 1sb, 1sc, 1sd, 1se, 1sf, 1sg, 1sh, 1si, 1sj, 1sk, 1sl, 1sm, 1sn, 1so, 1sp, 1sq, 1sr, 1ss, 1st, 1su, 1sv, 1sw, 1sx, 1sy, 1sz, 1ta, 1tb, 1tc, 1td, 1te, 1tf, 1tg, 1th, 1ti, 1tj, 1tk, 1tl, 1tm, 1tn, 1to, 1tp, 1tq, 1tr, 1ts, 1tt, 1tu, 1tv, 1tw, 1tx, 1ty, 1tz, 1ua, 1ub, 1uc, 1ud, 1ue, 1uf, 1ug, 1uh, 1ui, 1uj, 1uk, 1ul, 1um, 1un, 1uo, 1up, 1uq, 1ur, 1us, 1ut, 1uu, 1uv, 1uw, 1ux, 1uy, 1uz, 1va, 1vb, 1vc, 1vd, 1ve, 1vf, 1vg, 1vh, 1vi, 1vj, 1vk, 1vl, 1vm, 1vn, 1vo, 1vp, 1vq, 1vr, 1vs, 1vt, 1vu, 1vv, 1vw, 1vx, 1vy, 1vz, 1wa, 1wb, 1wc, 1wd, 1we, 1wf, 1wg, 1wh, 1wi, 1wj, 1wk, 1wl, 1wm, 1wn, 1wo, 1wp, 1wq, 1wr, 1ws, 1wt, 1wu, 1wv, 1ww, 1wx, 1wy, 1wz, 1xa, 1xb, 1xc, 1xd, 1xe, 1xf, 1xg, 1xh, 1xi, 1xj, 1xk, 1xl, 1xm, 1xn, 1xo, 1xp, 1xq, 1xr, 1xs, 1xt, 1xu, 1xv, 1xw, 1xx, 1xy, 1xz, 1ya, 1yb, 1yc, 1yd, 1ye, 1yf, 1yg, 1yh, 1yi, 1yj, 1yk, 1yl, 1ym, 1yn, 1yo, 1yp, 1yq, 1yr, 1ys, 1yt, 1yu, 1yv, 1yw, 1yx, 1yy, 1yz, 1za, 1zb, 1zc, 1zd, 1ze, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 1zj, 1zk, 1zl, 1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1zu, 1zv, 1zw, 1zx, 1zy, 1zz.

A green dot is located on the parcel labeled 5i. The image includes a scale bar at the bottom right indicating 100m, and a north arrow in the top right corner. The text "Luftfoto Sommer 2025" is visible in the bottom right corner.

Luftfoto Sommer 2025